緑着色:設計年度　　赤字:詳細設計した金額または実際の工事価格　　青字:補修計画が確定している橋梁(R4年以降)

番号	管理区分	橋梁番号	橋梁名	路線名	点検実年度(和暦)	橋梁全体の対策区分	判定区分	補修費用(百万円)	補修年度不明	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1	1	1018	長迫川5号橋	山口井立線	R1年度	C	III	0.9										0.9		
2	1	2007	尾坂川15号橋（米田橋）	竹ノ内線	R2年度	A	I	3		3										
3	1	A025	尾坂川3号橋（山手橋）	甲弩79号北畑山手線				133					50	51	32					
4	1	A033	寺道橋	甲弩130号山手線	R1年度	C	III	4										4		
5	1	A011	尾坂川8号橋（岡田大橋）	甲弩16号岡田上作立線				10					10							
6	1	A012	尾坂川10号橋（岡田上橋）	甲弩21号岡田中曽根線	R2年度	C	III	2.4		1							1.4			
7	1	A072	作立橋	甲弩98号岡田下中曽根線	R3年度	B	II	1		1										
8	1	G003	吉田川3号橋（相生橋）	相生63号孫右ヱ門バナ宮ノ前第壱号線	R3年度	A	I	13		13										
9	1	H010	吉田川7号橋（鏡谷橋）	吉浜19号井出池尻壱号鏡壱号線	R3年度	B	II	6		6										
10	1	I077	今立川3号橋	富岡57号中六丁目拾丁目線	R3年度	A	I	1			1									
11	1	P006	新涯橋	白石島16号塚ノ平塚ノ前線	R3年度	B	II	16				16								
12	1	A006	岡田橋	甲弩10号千田楠線	R1年度	A	I	24		24										
13	1	A034	尾坂川4号橋（山手上橋）	甲弩136号山手線	R2年度	C	II	2		2										
14	1	H002	下田中橋	大河111号鯨下田中線	R2年度	A	I	2			2									
15	1	H003	棒木橋	大河115号堂之内池之内線	R2年度	A	I	4			4									
16	1	H036	銀山橋	吉浜114号上ノ町壱号狐崎壱号線	R1年度	C	III	2.5			2							0.5		
17	1	N001	金崎大橋	笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線	R2年度	C	III	212				70.7	70.7		70.7					
18	1	N002	干拓1号大橋	笠岡湾干拓4号平成町拓海町線	R3年度	C	III	11.5												11.5
19	1	N003	干拓3号大橋	笠岡湾干拓6号平成町カプト西町線	R3年度	C	III	24.9						24.8			0.1			
20	1	N005	笠岡湾干拓2号橋	笠岡湾干拓8号カプト南町線	R3年度	A	I	4		4										
21	1	N006	笠岡湾干拓3号橋	笠岡湾干拓19号カプト南町カプト西町線	R3年度	A	I	8		8										
22	1	A013	尾坂川13号橋(渡橋)	甲弩24号楠線	R2年度	C	III	1							1					
23	2	1004	笠岡2号橋	笠岡駅今井線	R2年度	C	III	4								4				
24	2	1010	不老川1号橋（宮前橋）	岡田浅海線	R2年度	C	III	1									1			
25	2	1014	浅香川2号橋	甲弩中央薬師線	R2年度	A	I	1				1								
26	1	01025	東大戸1号橋	助実門田線	R1年度	C	III	10.5			10							0.5		
27	1	1026	用之江川5号橋（山野屋橋）	吉浜有田線	R2年度	A	I	1						1						
28	2	1035	大迫川4号橋	用之江大迫線	R3年度	A	I	2				2								
29	2	1041	西大島13号橋	宗国寄島線	R3年度	C	III	0.3									0.3			
30	2	2008	長迫川2号橋	竹ノ内線	R2年度	C	III	1									1			
31	2	02011	尾坂川41号橋（石井橋）	岡林道万線	R1年度	A	I	5			5									
32	2	2013	吉田川13号橋（助実下橋）	助実追分線	R2年度	C	III	1								1				
33	2	A009	井立川16号橋	甲弩13号舟村線	R3年度	C	III	5.6				2					3.6			
34	2	A010	井立川17号橋	甲弩13号舟村線	H30年度	C	III	3					3							
35	2	A026	井立川9号橋	甲弩86号藤原昼田線	R3年度	C	I	4				4								
36	2	A039	浅香川3号橋	走出34号吉井山廻線	R2年度	C	III	1									1			
37	2	B002	長迫川4号橋	山口28号香田線	R2年度	C	III	1									1			
38	2	B003	長迫川3号橋	山口29号香田竹ノ内線	R2年度	C	III	1									1			
39	2	B025	谷尻川3号橋	山口138号成藤日近線	R3年度	A	I	2	2											
40	2	B031	山口6号橋	山口179号神楽田線	R3年度	A	I	2				2								
41	2	B034	森市橋	山口182号大間堺辺線	R2年度	C	III	1									1			
42	2	B040	山口13号橋	山口208号森ヶ市線	R2年度	C	III	0.2											0.2	
43	2	B041	山口9号橋	山口208号森ヶ市線	R3年度	C	III	2									2			
44	2	B055	長迫川18号橋	新賀135号向ヶ市青景線	R3年度	A	I	2				2								
45	2	0B059	尾坂川22号橋（地頭崎橋）	新賀165号雁名神子免線	R1年度	C	III	0.3												0.3
46	1	0B063	尾坂川25号橋	新賀224号山下大間線	R1年度	C	III	11								11				
47	2	C001	尾坂1号橋	尾坂21号北山線	R2年度	C	III	4							4					
48	2	C005	北山川2号橋（北山上橋）	尾坂25号石井谷北山線	R3年度	C	III	1.6								1.6				
49	2	C006	尾坂川40号橋（小谷迫橋）	尾坂32号小谷迫龍王線	H30年度	C	III	10									10			
50	2	C007	尾坂川38号橋（隠レ迫橋）	尾坂44号隠レ迫石塔端線	R2年度	C	III	3						3						
51	2	C008	尾坂川37号橋（山ノ神橋）	尾坂50号山ノ神船ヶ迫線	R2年度	C	III	2								2				
52	2	0C010	尾坂川34号橋（下神橋）	尾坂84号下神土井前線	R1年度	C	III	1.5										1.5		
53	1	0C011	尾坂川33号橋（仁後谷橋）	尾坂87号八重垣仁後谷線	R1年度	C	III	8										8		
54	1	C022	尾坂川27号橋	関戸12号平井上沖線	R2年度	A	I	4.5					4.5							
55	2	C024	尾坂川29号橋（青平橋）	関戸19号山津良岩崎線	R2年度	C	III	2							2					
56	2	C032	吉田川24号橋（山中下橋）	吉田60号山中大塚線	R2年度	A	I	1					1							
57	2	C037	田平川1号橋（田平下橋）	吉田75号中曽祢田平線	R3年度	C	III	1							1					
58	2	C045	大野呂川8号橋	吉田119号龍王山手線	R3年度	C	III	0.5								0.5				
59	2	D009	吉田川18号橋（大力橋）	小平井123号馬橋ノ上住山線	R2年度	C	III	1							1					
60	2	D011	吉田川16号橋（門戸上橋）	小平井135号馬門戸橋ノ下線	R2年度	C	III	0.3											0.3	
61	2	D012	吉田川17号橋（馬場下橋）	小平井137号道平門戸線	R2年度	C	III	1						1						
62	2	D018	吉田川12号橋（首くくり橋）	東大戸121号田中平線	R2年度	C	III	1							1					
63	1	0D026	東大戸5号橋	東大戸175号清水上田渡り向線	R1年度	A	I	8			8									
64	1	0D030	東大戸6号橋	東大戸233号大山笹山線	R1年度	A	I	4			4									
65	1	0D035	東大戸8号橋	東大戸175号清水上田渡り向線	R1年度	C	III	5.7			5							0.7		
66	2	F004	用之江川21号橋	用之江65号万福寺後浜ノ内線	R3年度	A	I	2				2								
67	2	F014	用之江川18号橋	大宜10号浜川塩浜線	H30年度	C	III	2								2				
68	2	0G013	大明神川1号橋	金浦92号町分沖線	R1年度	B	II	4			4									
69	2	H008	吉田川9号橋（河中屋橋）	吉浜11号井出池尻壱号鏡壱号線	R2年度	C	II	1							1					
70	2	H022	新池水路8号橋	吉浜64号松川壱号線	H29年度	E	III	2					2							
71	1	H049	用之江川7号橋	吉浜153号西郷壱号線	H29年度	E	III	1.2					1.2							
72	2	H066	吉浜34号橋	吉浜208号西郷壱号線	H29年度	E	III	8.5											8.5	
73	2	I002	隅田川18号橋	笠岡20号鳶ノ子線	H30年度	C	III	1.5									1.5			
74	2	I010	隅田川10号橋	笠岡116号八幡平堂上線	R2年度	A	I	1				1								
75	2	I011	隅田川9号橋	笠岡117号川辺屋町線	R2年度	C	III	1								1				
76	2	I033	応神川7号橋	笠岡337号大磯線	H29年度	C	III	0.5								0.5				
77	2	I036	すずめ橋	番町1号五番町一番町線	R1年度	C	III	0.7										0.7		
78	2	I039	きく橋	番町1号五番町一番町線	R1年度	C	III	0.7										0.7		
79	2	I065	富岡9号橋	富岡23号大磯中六丁目線	H29年度	C	III	4							4					
80	2	I070	富岡4号橋	富岡59号本七丁目拾丁目線	H29年度	C	III	5								5				
81	2	I080	隅田川20号橋	笠岡34号絵下谷線	H29年度	C	III	2									2			
82	2	J005	本谷川5号橋	今立40号堂之前丸山線	H29年度	C	III	0.5							0.5					
83	2	J025	園井川4号橋	園井69号茂無蓮池下線	H29年度	C	III	2								2				
84	2	K019	石樋川3号橋	西大島新田31号一丁目線	H29年度	C	III	4.5							4.5					
85	2	K047	大島川10号橋	西大島229号原谷線	R2年度	A	I	1						1						
86	2	L003	大島川16号橋	大島中10号波止ノ端天神池線	H29年度	C	III	1							1					
87	2	L010	土生川2号橋	大島中123号道後小林線	H29年度	C	III	5								5				
88	2	L011	切子川2号橋	大島中145号切子中井開地線	H29年度	C	III	2							2					
89	2	L015	大島川19号橋	大島中168号乗時前大谷開地線	R3年度	C	III	0.5									0.5			
90	2	M002	美の浜2号橋	美の浜5号線	R1年度	C	II	5							5					
91	2	M003	美の浜3号橋	美の浜6号線	R1年度	B	I	1					1							
92	2	M004	美の浜4号橋	美の浜7号線	R1年度	A	I	5					5							
93	2	M005	美の浜5号橋	美の浜7号線	R1年度	B	I	5						5						
94	2	M007	美の浜7号橋	美の浜17号線	R1年度	B	I	1				1								
95	2	M008	美の浜8号橋	美の浜18号線	R1年度	B	I	1				1								
96	2	M009	美の浜9号橋	美の浜31号線	R2年度	C	III	0.7								0.7				
97	2	M020	美の浜14号橋	美の浜62号線	R2年度	B	I	1				1								

緑着色:設計年度　　赤字:詳細設計した金額または実際の工事価格　　青字:補修計画が確定している橋梁(R4年以降)

番号	管理区分	橋梁番号	橋梁名	路線名	点検実年度(和暦)	橋梁全体の対策区分	判定区分	補修費用(百万円)	補修年度不明	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
98	2	M021	美の浜15号橋	美の浜63号線	R2年度	B	I	1				1								
99	2	P004	高須川1号橋	高島20号内高須黒土線	R3年度	C	III	1									1			
100	2	P007	新川5号橋	白石島17号前新涯宮ノ端線	R3年度	C	III	1											1	
101	2	Q001	豊浦川3号橋	北木島町17号豊浦野路線	R3年度	B	I	1						1						
102	2	Q005	豊浦川6号橋	北木島町30号豊浦線	R3年度	C	III	1									1			
103	2	Q007	北木島1号橋	北木島町47号豊根渕線	R2年度	B	I	3	3											
104	2	Q018	向川4号橋	北木島町192号向川大峠線	R3年度	A	I	1						1						
105	2	Q034	北木島12号橋	北木島町411号漕網師丸岩線	R3年度	C	III	1									1			
106	2	0I098	隅田川30号橋	笠岡76号大久保殿川町線	R2年度	C	III	28			25								3	
107	2	P134	富岡15号橋	笠岡駅今井線	R2年度	B	I	2.6					2.6							
108	1	I099	稲富稲荷跨線橋	笠岡283号伏越古城山下線	R1年度	C	III	3.6										3.6		

	補修年度不明	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
合計金額(百万円)	5	62	70	107	151	89	131	36	30	21	13	12
合計件数	2	9	11	14	11	9	15	13	18	10	5	2

補修対象

※グレーで塗潰した橋梁は補修完了済みです。
※朱書き金額は詳細設計した金額または実際の工事金額です。

橋梁番号	局・支局	橋梁名	路線名	道路種別	橋長	全幅員	下部工基数	供用年	損傷部材	損傷項目	損傷区分	対策区分	補修工法	橋梁健全度	部材優先度	補修単価	補修数量計算式	補修数量	補修費用	補修順位	橋梁全体の対策区分	判定区分	備考
D012	本庁	吉田川１７号橋(馬場下橋)	小平井１３７号道平門戸線	その他市道	7.6	3.6	2	0	ＰＣ橋主桁	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	S	ひび割れ注入、断面修復、橋面防水	66	0.32	16,000	橋面積 × 100%	27.4	437,760				
																			1,000,000	1	C	III	
A033	本庁	寺道橋	甲弩１３０号山手線	その他市道	22	5.2	2	1980	ＰＣ橋主桁	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	S	ひび割れ注入、断面修復、橋面防水	63	0.24	16,000	橋面積 × 100%	114.4	1,830,400				
A033	本庁	寺道橋	甲弩１３０号山手線	その他市道	22	5.2	2	1980	ＰＣ橋伸縮装置	伸縮装置の損傷	c	C	伸縮装置取替工(ゴム製)	63	0.024	208,000	基数×全幅員	10.4	2,163,200				
																			3,993,600	2	C	III	
I099	本庁	稲富稲荷跨線橋	笠岡２８３号伏越古城山下線	その他市道	10.6	3.7	2	0	ＲＣ橋主桁	ひびわれ・漏水・遊離石灰	e	E	コンクリート桁補強、橋面防水	46	0.16	37,000	橋面積 × 200%	78.4	2,902,280				
I099	本庁	稲富稲荷跨線橋	笠岡２８３号伏越古城山下線	その他市道	10.6	3.7	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	46	0.096	16,800	橋面積	39.22	658,896				
																			3,561,176	3	C	III	
H066	本庁	吉浜３４号橋	吉浜２０８号西郷壱号線	その他市道	5.1	3.1	2	0	ＲＣ橋主桁	鉄筋露出	e	E	断面修復	59	0.16	25,200	橋面積	15.8	398,412				
H066	本庁	吉浜３４号橋	吉浜２０８号西郷壱号線	その他市道	5.1	3.1	2	0	鋼橋主桁	腐食	c	C	塗装（Rc-Ⅲ）、３種ケレン	59	0.16	8,000	塗装面積 × 100%	47.43	379,440				
H066	本庁	吉浜３４号橋	吉浜２０８号西郷壱号線	その他市道	5.1	3.1	2	0	ＲＣ橋下部工	下部工の変状	c	C	石積抜け補修	59	0.128	100,000	橋	1	777,852				
																			1,555,704				
																							点検結果より
													架替(PC橋)			540,000	橋面積	15.81	8,537,400	4	E	III	架替を想定
H049	本庁	用之江川７号橋	吉浜153号西郷壱号線	その他市道	4.8	2.5	3	0	ＲＣ橋主桁	ひびわれ・漏水・遊離石灰	e	E	コンクリート桁補強、橋面防水	60	0.16	37,000	橋面積 × 200%	24	888,000				
H049	本庁	用之江川７号橋	吉浜153号西郷壱号線	その他市道	4.8	2.5	3	0	鋼橋主桁	腐食	c	C	塗装（Rc-Ⅲ）、３種ケレン	60	0.16	8,000	塗装面積 × 100%	36	288,000				
																			1,176,000	5	E	III	
H022	本庁	新池水路8号橋	吉浜64号松川壱号線	その他市道	2.3	6.25	2	0	ＲＣ橋下部工	下部工の変状	e	E	石積抜け補修	60	0.128	100,000	橋	1	100,000				
H022	本庁	新池水路8号橋	吉浜64号松川壱号線	その他市道	2.3	6.25	2	0	ＲＣ橋路面	路面凹凸	e	E	橋面防水	60	0.016	23,000	橋面積 × 10%	1.4	32,200				
																			132,200	6	E	III	
D011	本庁	吉田川１６号橋(門戸上橋)	小平井１３５馬門戸橋ノ下線	その他市道	9.1	1.2	2	0	鋼橋主桁	腐食	c	C	塗装（Rc-Ⅲ）、３種ケレン	82	0.64	8,000	塗装面積 × 100%	32.76	262,080				
																			262,080	7	C	III	
H036	本庁	銀山橋	吉浜１１４号上ノ町壱号狐崎壱号線	その他市道	23	8.1	2	1971	鋼橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	66	0.384	234,500	基数	2	469,000				一部補修完了済み
																			469,000	8	C	III	
N001	本庁	金崎大橋	笠岡湾干拓２号西ノ浜新田平成町線	その他市道	150	10	5	1978	ＰＣ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	78	0.384	234,500	基数	5	1,172,500				
N001	本庁	金崎大橋	笠岡湾干拓２号西ノ浜新田平成町線	その他市道	150	10	5	1978	ＰＣ橋支承	機能障害	c	C	支承取替工(ゴム製)	78	0.144	455,000	基数	5	2,275,000				
																			212,000,000	9	C	III	
A010	本庁	井立川17号橋	甲弩１３号舟村線	その他市道	3	0.5	2	0	ＲＣ橋主桁	鉄筋露出	d	C	断面修復	60	0.32	16,800	橋面積	1.5	25,200				
																			25,200	10	C	III	
N002	本庁	干拓1号大橋	笠岡湾干拓４号平成町拓海町線	その他市道	75	8.2	4	1980	鋼橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	47	0.288	234,500	基数	4	938,000				
N002	本庁	干拓1号大橋	笠岡湾干拓４号平成町拓海町線	その他市道	75	8.2	4	1980	鋼橋支承	機能障害	c	C	支承取替工(鋼製)	47	0.108	1,060,000	基数	4	4,240,000				
N002	本庁	干拓1号大橋	笠岡湾干拓４号平成町拓海町線	その他市道	75	8.2	4	1980	鋼橋伸縮装置	伸縮装置の損傷	c	C	伸縮装置取替工(鋼製)	47	0.036	194,000	基数×全幅員	32.8	6,363,200				
																			11,541,200	12	C	III	
N003	本庁	干拓3号大橋	笠岡湾干拓６号平成町カプト西町線	その他市道	75	8.2	4	1981	鋼橋下部工	腐食	d	C	塗装（Rc-Ⅲ）、３種ケレン	69	0.288	12,000	橋脚損傷面積(点検写真より)	7.68	92,160				一部補修完了済み
																	(1.6×0.6)×8本		92,160	13	C	III	手入力
A034	本庁	尾坂川４号橋（山手上橋）	甲弩１３６号山手線	その他市道	21.3	1.5	6	1961	ＲＣ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	73	0.256	234500	基数	6	1407000				
																			1407000	14	C	II	
I011	本庁	隅田川９号橋	笠岡１１７号川辺屋町線	その他市道	4.6	5	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	74	0.192	16,800	橋面積	23	386,400				
I011	本庁	隅田川９号橋	笠岡１１７号川辺屋町線	その他市道	4.6	5	2	0	ＲＣ橋床版	床版ひびわれ（ＲＣ床版橋）	d	C	ひび割れ注入	74	0.192	16,000	橋面積	23	368,000				
																			754,400	15	C	III	
OI098	本庁	隅田川30号橋	笠岡８６号田頭八幡平線	その他市道	5	17	2	0	ＲＣ橋床版	床版ひびわれ	d	C	ひび割れ注入、断面修復、橋面防水	51	0.096	16,000	橋面積 × 100%	85	1,360,000				補修後再劣化
OI098	本庁	隅田川30号橋	笠岡８６号田頭八幡平線	その他市道	5	17	2	0	ＲＣ橋主桁	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入、断面修復、橋面防水	51	0.16	16,000	橋面積 × 100%	85	1,360,000				
																			2,720,000	16	C	III	
C001	本庁	尾坂１号橋	尾坂２１号北山線	その他市道	11	1	2	0	鋼橋主桁	腐食	d	C	塗装（Rc-Ⅲ）、３種ケレン	51	0.16	12,000	塗装面積 × 100%	33	396,000				
C001	本庁	尾坂１号橋	尾坂２１号北山線	その他市道	11	1	2	0	鋼橋下部工	鉄筋露出	c	C	断面修復	51	0.128	361,800	基数	2	723,600				
C001	本庁	尾坂１号橋	尾坂２１号北山線	その他市道	11	1	2	0	鋼橋支承	機能障害	c	C	支承取替工(鋼製)	51	0.048	1,060,000	基数	2	2,120,000				
C001	本庁	尾坂１号橋	尾坂２１号北山線	その他市道	11	1	2	0	鋼橋伸縮装置	伸縮装置の損傷	c	C	伸縮装置取替工(鋼製)	51	0.016	194,000	基数×全幅員	2	388,000				
																			4,000,000	17	C	III	
L003	本庁	大島川16号橋	大島中10号波止ノ端天神池線	その他市道	4.3	1.4	2	0	鋼橋主桁	腐食	c	C	塗装（Rc-Ⅲ）、３種ケレン	56	0.16	8,000	塗装面積 × 100%	18.06	144,480				
L003	本庁	大島川16号橋	大島中10号波止ノ端天神池線	その他市道	4.3	1.4	2	0	鋼橋下部工	下部工の変状	d	C	石積抜け補修	56	0.128	100,000	橋	1	100,000				
																			1,000,000	18	C	III	
2013	本庁	吉田川１３号橋(助実下橋)	助実追分線	2級市道	6.3	4.7	2	0	ＲＣ橋主桁	鉄筋露出	d	C	断面修復	57	0.16	16,800	橋面積	29.61	497,448				
2013	本庁	吉田川１３号橋(助実下橋)	助実追分線	2級市道	6.3	4.7	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	57	0.096	16,800	橋面積	29.61	497,448				
																			994,896	19	C	III	

補修対象

※グレーで塗潰した橋梁は補修完了済みです。
※朱書き金額は詳細設計した金額または実際の工事金額です。

橋梁番号	局・支局	橋梁名	路線名	道路種別	橋長	全幅員	下部工基数	供用年	損傷部材	損傷項目	損傷区分	対策区分	補修工法	橋梁健全度	部材優先度	補修単価	補修数量計算式	補修数量	補修費用	補修順位	橋梁全体の対策区分	判定区分	備考
C037	本庁	田平川1号橋（田平下橋）	吉田７５号中曽祢田平線	その他市道	3	7.9	2	0	Ｒ Ｃ橋主桁	鉄筋露出	d	C	断面修復	57	0.16	16,800	橋面積	23.7	398,160				
C037	本庁	田平川1号橋（田平下橋）	吉田７５号中曽祢田平線	その他市道	3	7.9	2	0	Ｒ Ｃ橋下部工	下部工の変状	d	C	石積抜け補修	57	0.128	100,000	橋	1	100,000				
																			1,000,000	20	C	III	
C006	本庁	尾坂川40号橋（小谷迫橋）	尾坂32号小谷迫龍王線	その他市道	7.1	2	2	0	鋼橋主桁	腐食	d	C	塗装（Rc-Ⅲ）、３種ケレン	58	0.16	12,000	塗装面積 × 100%	42.6	511,200				
C006	本庁	尾坂川40号橋（小谷迫橋）	尾坂32号小谷迫龍王線	その他市道	7.1	2	2	0	鋼橋下部工	下部工の変状	c	C	石積抜け補修	58	0.128	100,000	橋	1	100,000				
																			10,000,000	21	C	III	
0D035	本庁	東大戸8号橋	東大戸１７５号清水上田渡り向線	その他市道	11.7	3.8	2	0	Ｐ Ｃ橋主桁	鉄筋露出	d	C	断面修復	59	0.16	16,800	橋面積	44.46	746,928				一部補修完了済み
																			746,928	22	C	III	
A013	本庁	尾坂川１３号橋（渡橋）	甲弩２４号楠線	その他市道	14.6	3.5	3	0	Ｐ Ｃ橋主桁	鉄筋露出	d	C	断面修復	63	0.16	16,800	橋面積	51.1	858,480				
A013	本庁	尾坂川１３号橋（渡橋）	甲弩２４号楠線	その他市道	14.6	3.5	3	0	Ｐ Ｃ橋床版	PC定着部異常	c	C	断面修復	63	0.096	16,800	橋面積	51.1	858,480				
																			1,000,000	23	C	III	
D009	本庁	吉田川１８号橋(大力橋)	小平井１２３号馬橋ノ上住山線	その他市道	9.4	3	2	0	Ｒ Ｃ橋主桁	鉄筋露出	d	C	断面修復	69	0.16	16,800	橋面積	28.2	473,760				
																			1,000,000	24	C	III	
A009	本庁	井立川16号橋	甲弩１３号舟村線	その他市道	3.6	7.6	2	0	Ｒ Ｃ橋主桁	鉄筋露出	d	C	断面修復	69	0.16	16,800	橋面積	27.36	459,648				一部補修完了済み
A009	本庁	井立川16号橋	甲弩１３号舟村線	その他市道	3.6	7.6	2	0	Ｒ Ｃ橋伸縮装置	伸縮装置の損傷	c	C	伸縮装置取替工(ゴム製)	69	0.016	208,000	基数×全幅員	15.2	3,161,600				
																			3,621,248	25	C	III	
L011	本庁	切子川2号橋	大島中145号切子中井開地線	その他市道	2.8	2.5	2	0	Ｒ Ｃ橋主桁	鉄筋露出	d	C	断面修復	69	0.16	16,800	橋面積	7	117,600				
																			2,000,000	26	C	III	
D018	本庁	吉田川１２号橋（首くくり橋）	東大戸１２１号田中平線	その他市道	8.6	2.3	2	0	鋼橋主桁	腐食	c	C	塗装（Rc-Ⅲ）、３種ケレン	70	0.16	8,000	塗装面積 × 100%	59.34	474,720				
D018	本庁	吉田川１２号橋（首くくり橋）	東大戸１２１号田中平線	その他市道	8.6	2.3	2	0	鋼橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	70	0.096	16,800	橋面積	19.8	332,640				
																			807,360	27	C	III	
0C010	本庁	尾坂川34号橋（下神橋）	尾坂８４号下神土井前線	その他市道	10.2	3	2	0	Ｐ Ｃ橋主桁	鉄筋露出	c	C	断面修復	71	0.16	16,800	橋面積	30.6	514,080				
0C010	本庁	尾坂川34号橋（下神橋）	尾坂８４号下神土井前線	その他市道	10.2	3	2	0	Ｐ Ｃ橋床版	鉄筋露出	c	C	断面修復	71	0.096	16,800	橋面積	30.6	514,080				
0C010	本庁	尾坂川34号橋（下神橋）	尾坂８４号下神土井前線	その他市道	10.2	3	2	0	Ｐ Ｃ橋床版	PC定着部異常	c	C	断面修復	71	0.096	16,800	橋面積	30.6	514,080				
																			1,542,240	28	C	III	
C007	本庁	尾坂川３８号橋(隠レ迫橋)	尾坂４４号隠レ迫石塔端線	その他市道	9	5.2	2	0	Ｒ Ｃ橋主桁	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入、断面修復、橋面防水	73	0.16	16,000	橋面積 × 100%	46.8	748,800				
C007	本庁	尾坂川３８号橋(隠レ迫橋)	尾坂４４号隠レ迫石塔端線	その他市道	9	5.2	2	0	Ｒ Ｃ橋伸縮装置	伸縮装置の損傷	c	C	伸縮装置取替工(ゴム製)	73	0.016	208,000	基数×全幅員	10.4	2,163,200				
																			3,000,000	29	C	III	
K019	本庁	石樋川3号橋	西大島新田31号一丁目線	その他市道	2.9	5.4	2	0	Ｒ Ｃ橋主桁	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入、断面修復、橋面防水	79	0.16	16,000	橋面積 × 100%	15.7	250,560				
																			4,500,000	31	C	III	
1018	本庁	長迫川５号橋	山口井立線	1級市道	15.6	3.3	2	1982	Ｐ Ｃ橋床版	PC定着部異常	c	C	断面修復	91	0.144	16,800	橋面積	51.48	864,864				
																			864,864	32	C	III	
0B063	本庁	尾坂川25号橋	新賀２２４号山下大間線	その他市道	10.6	6.5	3	0	Ｒ Ｃ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	51	0.096	16,800	橋面積	68.9	1,157,520				
0B063	本庁	尾坂川25号橋	新賀２２４号山下大間線	その他市道	10.6	6.5	3	0	Ｒ Ｃ橋下部工	鉄筋露出	d	C	断面修復	51	0.128	361,800	基数	3	1,085,400				
0B063	本庁	尾坂川25号橋	新賀２２４号山下大間線	その他市道	10.6	6.5	3	0	Ｒ Ｃ橋下部工	下部工の変状	c	C	断面修復工	51	0.128	361,800	基数	3	1,085,400				
																			11,000,000	33	C	III	
M009	本庁	美の浜９号橋	美の浜３１号線	その他市道	2.9	8.5	2	0	Ｒ Ｃ橋下部工	鉄筋露出	d	C	断面修復	52	0.128	361,800	基数	2	723,600				
																			723,600	34	C	III	
C005	本庁	北山川2号橋（北山上橋）	尾坂２５号石井谷北山線	その他市道	3	3.3	2	0	Ｒ Ｃ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	58	0.096	16,800	橋面積	9.9	166,320				
C005	本庁	北山川2号橋（北山上橋）	尾坂２５号石井谷北山線	その他市道	3	3.3	2	0	Ｒ Ｃ橋下部工	下部工の変状	c	C	石積抜け補修	58	0.128	100,000	橋	1	100,000				
C005	本庁	北山川2号橋（北山上橋）	尾坂２５号石井谷北山線	その他市道	3	3.3	2	0	Ｒ Ｃ橋伸縮装置	伸縮装置の損傷	c	C	伸縮装置取替工(ゴム製)	58	0.016	208,000	基数×全幅員	6.6	1,372,800				
																			1,639,120	35	C	III	
I065	本庁	富岡9号橋	富岡23号大磯中六丁目線	その他市道	2.8	2.8	2	0	Ｒ Ｃ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	60	0.128	234,500	基数	2	469,000				
																			4,000,000	36	C	III	
J005	本庁	本谷川5号橋	今立40号堂之前丸山線	その他市道	2.1	8.1	2	0	Ｒ Ｃ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	60	0.128	234,500	基数	2	469,000				
																			469,000	37	C	III	
C024	本庁	尾坂川２９号橋（青平橋）	関戸１９号山津良岩崎線	その他市道	11.1	2.6	2	0	Ｒ Ｃ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	61	0.128	234,500	基数	2	469,000				
C024	本庁	尾坂川２９号橋（青平橋）	関戸１９号山津良岩崎線	その他市道	11.1	2.6	2	0	Ｒ Ｃ橋支承	機能障害	d	C	支承取替工(ゴム製)	61	0.048	455,000	基数	2	910,000				
																			2,000,000	38	C	III	
C045	本庁	大野呂川8号橋	吉田１１９号龍王山手線	その他市道	2	8.4	2	0	Ｒ Ｃ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	62	0.128	234,500	基数	2	469,000				
																			469,000	39	C	III	

補修対象

※グレーで塗潰した橋梁は補修完了済みです。
※朱書き金額は詳細設計した金額または実際の工事金額です。

橋梁番号	局・支局	橋梁名	路線名	道路種別	橋長	全幅員	下部工基数	供用年	損傷部材	損傷項目	損傷区分	対策区分	補修工法	橋梁健全度	部材優先度	補修単価	補修数量計算式	補修数量	補修費用	補修順位	橋梁全体の対策区分	判定区分	備考
I033	本庁	応神川7号橋	笠岡337号大磯線	その他市道	4	3.4	2	0	ＲＣ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	62	0.128	234,500	基数	2	469,000				
																			469,000	40	C	III	
I036	本庁	すずめ橋	番町１号五番町一番町線	その他市道	3.6	7.3	2	0	ＲＣ橋下部工	鉄筋露出	d	C	断面修復	63	0.128	361,800	基数	2	723,600				
																			723,600	41	C	III	
C008	本庁	尾坂川３７号橋(山ノ神橋)	尾坂５０号山ノ神船ヶ迫線	その他市道	8	2.6	2	0	ＲＣ橋下部工	下部工の変状	d	C	石積抜け補修	63	0.128	100,000	橋	1	100,000				
																			2,000,000	42	C	III	
L010	本庁	土生川2号橋	大島中123号道後小林線	その他市道	2.4	7.6	2	0	ＲＣ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	64	0.128	234,500	基数	2	469,000				
																			5,000,000	43	C	III	
I070	本庁	富岡4号橋	富岡59号本七丁目拾丁目線	その他市道	3.5	3	3	0	ＲＣ橋下部工	下部工の変状	d	C	根固め工	65	0.128	200,000	橋	1	200,000				
																			5,000,000	44	C	III	
L015	本庁	大島川19号橋	大島中１６８号乗時前大谷開地線	その他市道	3.9	3.4	2	0	ＲＣ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	69	0.128	234,500	基数	2	469,000				
																			469,000	45	C	III	
I039	本庁	きく橋	番町１号五番町一番町線	その他市道	3.5	7.2	2	0	ＲＣ橋下部工	鉄筋露出	d	C	断面修復	75	0.128	361,800	基数	2	723,600				
																			723,600	46	C	III	
A039	本庁	浅香川３号橋	走出３４号吉井山廻線	その他市道	4	3	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	76	0.096	16,800	橋面積	12	201,600				
A039	本庁	浅香川３号橋	走出３４号吉井山廻線	その他市道	4	3	2	0	ＲＣ橋下部工	下部工の変状	c	C	石積抜け補修	76	0.128	100,000	橋	1	100,000				
																			1,000,000	47	C	III	
01025	本庁	東大戸1号橋	助実門田線	1級市道	11.2	5.4	2	0	ＲＣ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	82	0.128	234,500	基数	2	469,000				一部補修完了済み
																			469,000	49	C	III	
0C011	本庁	尾坂川33号橋（仁後谷橋）	尾坂８７号八重垣仁後谷線	その他市道	10	3.2	3	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	60	0.096	16,800	橋面積	32	537,600				
																			8,000,000	50	C	III	
F014	本庁	用之江川18号橋	大宜10号浜川塩浜線	その他市道	4	3.4	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	70	0.096	16,800	橋面積	13.6	228,480				
																			2,000,000	51	C	III	
J025	本庁	園井川４号橋	園井６９号茂無蓮池下線	その他市道	5.8	4.5	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	71	0.096	16,800	橋面積	26.1	438,480				
																			2,000,000	52	C	III	
P004	本庁	高須川1号橋	高島２０号内高須黒土線	その他市道	2.8	6.8	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	71	0.096	16,800	橋面積	19.04	319,872				
																			1,000,000	53	C	III	
A012	本庁	尾坂川１０号橋（岡田上橋）	甲弩２１号岡田中曽根線	その他市道	19.6	1.6	6	1982	ＲＣ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	73	0.096	234,500	基数	6	1,407,000				一部補修完了済み
																			1,407,000	54	C	III	
Q005	本庁	豊浦川６号橋	北木島町３０号豊浦線	その他市道	2.2	2.3	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	75	0.096	16,800	橋面積	5.06	85,008				
																			1,000,000	55	C	III	
Q034	本庁	北木島12号橋	北木島町４１１号漕網師丸岩線	その他市道	2	1	2	0	ＲＣ橋床版		d	C	断面修復	76	0.096	16,800	橋面積	2	33,600				
																			1,000,000	56	C	III	
2008	本庁	長迫川２号橋	竹ノ内線	2級市道	10	2.5	2	0	ＰＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	77	0.096	16,800	橋面積	25	420,000				
2008	本庁	長迫川２号橋	竹ノ内線	2級市道	10	2.5	2	0	ＰＣ橋床版	PC定着部異常	c	C	断面修復	77	0.096	16,800	橋面積	25	420,000				
																			1,000,000	57	C	III	
B034	本庁	森市橋	山口１８２号大間堺辺線	その他市道	6.1	6.4	2	1930	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	77	0.096	16,800	橋面積	39.04	655,872				
B034	本庁	森市橋	山口１８２号大間堺辺線	その他市道	6.1	6.4	2	1930	ＲＣ橋伸縮装置	伸縮装置の損傷	c	C	伸縮装置取替工(ゴム製)	77	0.016	208,000	基数×全幅員	12.8	2,662,400				
																			1,000,000	58	C	III	
B041	本庁	山口9号橋	山口２０８号森ヶ市線	その他市道	2.7	4	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	78	0.096	16,800	橋面積	10.8	181,440				
B041	本庁	山口9号橋	山口２０８号森ヶ市線	その他市道	2.7	4	2	0	ＲＣ橋伸縮装置	伸縮装置の損傷	c	C	伸縮装置取替工(ゴム製)	78	0.016	208,000	基数×全幅員	8	1,664,000				
																			2,000,000	59	C	III	
1004	本庁	笠岡２号橋	笠岡駅今井線	1級市道	2.9	11.1	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	79	0.096	16,800	橋面積	32.19	540,792				
																			4,000,000	60	C	III	
1041	本庁	西大島13号橋	宗国寄島線	1級市道	3.3	5.7	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	79	0.096	16,800	橋面積	18.81	316,008				
																			316,008	61	C	III	
P007	本庁	新川5号橋	白石島１７号前進涯宮ノ端線	その他市道	3.9	7.1	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	79	0.096	16,800	橋面積	27.69	465,192				
																			1,000,000	62	C	III	

補修対象

※グレーで塗潰した橋梁は補修完了済みです。
※朱書き金額は詳細設計した金額または実際の工事金額です。

橋梁番号	局・支局	橋梁名	路線名	道路種別	橋長	全幅員	下部工基数	供用年	損傷部材	損傷項目	損傷区分	対策区分	補修工法	橋梁健全度	部材優先度	補修単価	補修数量計算式	補修数量	補修費用	補修順位	橋梁全体の対策区分	判定区分	備考
1010	本庁	不老川１号橋(宮前橋)	岡田浅海線	1級市道	6.55	4.15	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	80	0.096	16,800	橋面積	27.1825	456,666				
																			1,000,000	63	C	III	
I002	本庁	隅田川18号橋	笠岡20号喜ノ子線	その他市道	3.3	2.8	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	80	0.096	16,800	橋面積	9.24	155,232				
																			1,500,000	64	C	III	
B003	本庁	長迫川３号橋	山口２９号香田竹ノ内線	その他市道	10	3.3	2	0	ＰＣ橋床版	PC定着部異常	c	C	断面修復	81	0.096	16,800	橋面積	33	554,400				
																			1,000,000	65	C	III	
0B059	本庁	尾坂川22号橋（地頭崎橋）	新賀１６５号雁名神子免線	その他市道	9.9	2	2	0	ＰＣ橋床版	PC定着部異常	c	C	断面修復	83	0.096	16,800	橋面積	19.8	332,640				
																			332,640	66	C	III	
B040	本庁	山口１３号橋	山口２０８号森ヶ市線	その他市道	2.5	4	2	0	ＲＣ橋床版	鉄筋露出	d	C	断面修復	86	0.096	16,800	橋面積	10	168,000				
																			168,000	68	C	III	
B002	本庁	長迫川４号橋	山口２８号香田線	その他市道	10	3.3	2	0	ＰＣ橋床版	PC定着部異常	c	C	断面修復	91	0.096	16,800	橋面積	33	554,400				
																			1,000,000	69	C	III	
I080	本庁	隅田川20号橋	笠岡34号絵下谷線	その他市道	2	6.5	2	1987	ＰＣ橋下部工	ひびわれ・漏水・遊離石灰	d	C	ひび割れ注入	68	0.064	234,500	基数	2	469,000				
																			2,000,000	70	C	III	