

○変更契約報告(建設工事・建設コンサル:6月分)

1	市道北木島町136号線修繕工事
2	金風呂漁港海岸陸閘設置その2工事
3	生江浜分区(生江浜)汚水枝線工事
4	本谷川河川改修工事
5	白石島B&G海洋センター事務室・ミーティングルーム空調改修工事
6	平成25年度サンライフ笠岡屋上防水改修工事
7	友光池補強工事
8	茂平分区(茂平)汚水枝線その2工事
9	笠岡市観光第2駐車場整備工事
10	市道大島中236号松陰平海方線道路改良工事
11	大島分団第5部消防機庫建設工事
12	美の浜バスターミナル新築工事実施設計委託業務
13	笠岡市観光第2駐車場整備工事

変更契約報告書

1 工 事 名	市道北木島町136号線修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	変更前:コンクリート舗装修繕 L=34.0m W=2.6m~8.4m 変更後:コンクリート舗装修繕 L=34.7m W=2.9m~8.3m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,648,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,801,800		
9 当 初 の 工 期	平成25年5月24日	~	平成25年7月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	コンクリート舗装下の空洞状況を調査した結果、舗装修繕範囲を増やしたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港海岸陸閘設置その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)サンベルコ		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市東区升田519-1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	変更前:陸閘 1基(純径間3.50m×有効高1.60m) 陸閘 1基(純径間5.00m×有効高1.60m)陸閘 1基(純径間7.00m×有効高1.60m) 変更後:陸閘 1基(純径間3.50m×有効高1.55m) 陸閘 1基(純径間5.00m×有効高1.55m)陸閘 1基(純径間7.00m×有効高1.55m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,330,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,496,400		
9 当 初 の 工 期	平成25年2月6日	～	平成25年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成25年2月6日	～	平成25年6月30日
11 変 更 理 由	陸閘前後の路高を精査した結果、陸閘下部の高さを5cm高くする必要が生じた。また、ガイドレールの材質をアルミ合金としていたが、ローラがステンレス製のため摩耗を考え材質を合わせる。		

変更契約報告書

1 工 事 名	生江浜分区(生江浜)汚水枝線工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	生江浜	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管渠工 開削工法φ150mm 延長L=45.0m マンホール設置工 1式, 公共ます設置及び取付管設置工 1式, 付帯工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,151,450		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成25年5月31日	~	平成25年6月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成25年5月31日	~	平成25年7月31日
11 変 更 理 由	工事着手後に発生した水道同時埋設(個人施工)のため, 工程を調整した結果, 不測の日数を要することになったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	本谷川河川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	河川改修工 L=30.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,433,500		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,328,500		
9 当 初 の 工 期	平成25年3月22日	~	平成25年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成25年3月22日	~	平成25年6月30日
11 変 更 理 由	実績により伐木・伐根材の量が減少したため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	白石島B&G海洋センター事務室・ミーティングルーム空調改修工事
2 工 事 位 置	笠岡市 白石島 地内
3 契 約 者	(株)太陽
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市六番町4番地の3
5 工 種	機械器具設置
6 工 事 内 容 (概 要)	空調改修工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,428,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,404,900
9 当 初 の 工 期	平成25年5月23日 ~ 平成25年6月16日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	既設配管利用による電気工事材料の未使用及び室外機据付場所の植栽撤去による変更。

変更契約報告書

1 工 事 名	平成25年度サンライフ笠岡屋上防水改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	十一番町	地内
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	防水		
6 工 事 内 容 (概 要)	仮設工事一式, 防水工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,190,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,496,600		
9 当 初 の 工 期	平成25年5月9日	~	平成25年7月12日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	アルミ笠木留めのボルトが腐食しているため、アンカーボルトを新設する。また、パラペット立上りの天端部分の塩ビシートを新たに計上する。逆に、ウレタン塗膜防水の施工数量が設計数量より少ないため減額する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	友光池補強工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	用之江	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	ため池補強工事 堤体工 L=56m 斜樋・底樋管工 一式 余水吐工 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥29,547,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成24年9月6日	~	平成25年3月22日
10 変 更 後 の 工 期	平成24年9月6日	~	平成25年7月31日
11 変 更 理 由	市道路面の施工のため、ため池堤頂部の仕上げを行っていたところ6月19日の集中豪雨により一部補修の必要が生じた。また、竹根防止壁の施工について地元との協議に不測の日数を要した。		

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)汚水枝線その2工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	(株)栴平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きょ工(推進工法)φ250mm L=69m φ200mm L=193m φ150mm L=3m (開削工法)φ200mm L=18m φ150mm L=112m φ75mm L=41m マンホール工1式 立坑工1式 公共樹設置及び取付管設置工1式 付帯工1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥79,800,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥93,910,950		
9 当 初 の 工 期	平成24年9月7日	～	平成25年3月25日
10 変 更 後 の 工 期	平成24年9月7日	～	平成25年7月31日
11 変 更 理 由	推進施工箇所にてシルト層で水位が高いため、薬液注入補助工法により支障物の撤去を行う。また、現地精査に伴う数量の変更があり、不測の日数を要するため工期を延長する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡市観光第2駐車場整備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	舗装		
6 工 事 内 容 (概 要)	(変更前)舗装工 A=2,000㎡, 排水工 L=92m, 防護柵工 L=135m, 付帯工 一式 (変更後)舗装工 A=1,852㎡, 排水工 L=190m, 防護柵工 L=178m, 構造物取壊し工一式, 付帯工 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,195,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,477,700		
9 当 初 の 工 期	平成25年5月24日	~	平成25年7月12日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	本工事は、標準断面発注としているため、特記仕様書に基づき現地測量や設計を行った結果、内容や数量に変更が生じたので設計変更を行い、金額の変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中236号松陰平海方線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 延長 L=107m 幅員 W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥61,635,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥57,595,650		
9 当 初 の 工 期	平成24年9月24日	~	平成25年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成24年9月24日	~	平成25年7月31日
11 変 更 理 由	伐採木の処分量が設計数量より少なかったため、特記仕様書に基づき変更する。また、工事途中の豪雨により、工事の手戻りが発生したため工期を延長する。		

変更契約報告書

1 工 事 名	大島分団第5部消防機庫建設工事
2 工 事 位 置	笠岡市 西大島新田 地内
3 契 約 者	(株)三宅組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 補強コンクリートブロック造 2階建て 延べ面積70.0㎡ 懸垂塔 鉄骨造 H=11.65m 電気設備工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥16,170,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成24年11月28日 ~ 平成25年3月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成24年11月28日 ~ 平成25年6月28日
11 変 更 理 由	工事監理及び打合せにより、建設工事において、部材の変更・木工事の種 類、数量の変更、仕上げの変更など設計内容に変更が生じた。また、電気工 事において照明器具などの台数の減が生じた。結果的に、契約金額の増減は なく、設計内容の変更のみとなる。

変更契約報告書

1 工 事 名	美の浜バスターミナル新築工事実施設計委託業務
2 工 事 位 置	笠岡市 美の浜 地内
3 契 約 者	(株)アーキスコープ
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区問屋町26-103
5 工 種	建築
6 工 事 内 容 (概 要)	・建築物の実施設計 事務所及び点検整備工場棟:鉄骨造2階建て 延べ面積510㎡ 機械式洗車場 1ヶ所 給油所:地下タンク(軽油:20kl) 1ヶ所 ・敷地測量 1式 ・土工工事 1式 ・仮設駐車場実施設計 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,904,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成25年2月6日 ~ 平成25年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成25年2月6日 ~ 平成25年7月26日
11 変 更 理 由	建築審査会の開催が6月28日となったため、建築基準法第18条第2項の計画通知が工期内にできなくなった。また、それに伴い成果品作成も後ろにずれることから工期を延長する。

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡市観光第2駐車場整備工事
2 工 事 位 置	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	土木一式
6 工 事 内 容 (概 要)	舗装工 A=2,000㎡, 排水工 L=92m, 防護柵工 L=135m, 付帯工 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,195,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥8,600,550
9 当 初 の 工 期	平成25年5月24日 ~ 平成25年7月12日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	剥ぎ取りや床掘を行ったところ, 土中からコンクリート塊やアスファルト塊が多量に出現し, 再生資源化施設へ運搬処理が必要となった。