



# 変更契約報告書

1 工 事 名	神島逆流防止弁設置工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島夏目4856番地12		
5 工 種	土木一式		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	逆流防止弁設置 φ300 4箇所 φ400 4箇所 φ500 1箇所 φ600 2箇所		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,531,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,788,640		
9 当 初 の 工 期	平成27年9月18日	~	平成27年12月25日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	既存ヒューム管の突出長が短く、バンド式ヒュームフラップの取付ができないため、アンカー取付式ヒュームフラップ及び巻立コンクリートに変更したため。		

# 変更契約報告書

1 工 事 名	市道有田80号花畑保良線道路改良工事
2 工 事 場 所	笠岡市 有田 地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	道路改良工事 L=80.0m W=5.2~6.3m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥8,359,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成27年6月26日 ~ 平成27年11月27日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年6月26日 ~ 平成28年1月29日
11 変 更 理 由	本工事の施工に伴い、支障となる水道の移設工事が10月の下旬には完了予定だったが、完了予定が11月中旬に変更になった。また、コンクリート舗装を追加施工するため。

## 変更契約報告書

1 工 事 名	市道白石島80号先西尼木線道路整備工事
2 工 事 場 所	笠岡市 白石島 地内
3 契 約 者	(株)枅平組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	道路整備工事 延長 L=40.0m 幅員 W=4.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,300,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,761,560
9 当 初 の 工 期	平成27年8月28日 ~ 平成27年12月11日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	路面排水による洗掘防止のためにコンクリート舗装を追加する。また、施工区域周辺の側溝を調査した結果、土砂撤去範囲に変更が生じたため。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	豊浦港高潮対策胸壁設置工事
2 工 事 場 所	笠岡市 北木島町 地内
3 契 約 者	(株)北木建設
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77
5 工 種	土木一式
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	胸壁工 L=33.8m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,566,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,191,720
9 当 初 の 工 期	平成27年7月24日 ~ 平成28年1月29日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	工事に支障となる外灯等の移設及び機能回復のため復旧する係船環を追加する。また、管理者との協議により、護岸管理用施設を新規計上するため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田91号線地質調査業務
2 委 託 場 所	笠岡市 吉田 地内
3 契 約 者	(株)アサヒ地質研究所
4 契 約 者 の 住 所	岡山市南区新保1121番地2
5 工 種	地質調査
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	ボーリング調査 N=1箇所 スウェーデン式サウンディング試験 L=0m(変更前L=4m)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,047,600
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥956,880
9 当 初 の 工 期	平成27年10月2日 ~ 平成27年11月30日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	当初設計では岩盤層が確認できることを想定していたが、ボーリング調査を行ったところ、岩盤層が確認できないため減額変更する。また、スウェーデン式サウンディング試験を実施する必要がなくなったため減額変更する。

# 変更契約報告書

1 工 事 名	寄島出張所耐震改修工事
2 工 事 場 所	浅口市 寄島町 地内
3 契 約 者	(株)三宅組
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4915番地の3
5 工 種	建築
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	耐震補強工事 一式 建築改修工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥9,990,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,590,800
9 当 初 の 工 期	平成27年10月21日 ~ 平成28年2月19日
10 変 更 後 の 工 期	平成27年10月21日 ~ 平成28年3月19日
11 変 更 理 由	現場調査の結果、天井の雨漏り形跡範囲が設計時より増えており、外壁から浸入している可能性も考えられるため、外壁改修等の工事を追加するため。

# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道園井29号線測量設計業務
2 委 託 場 所	笠岡市 園井 地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7
5 工 種	土木コンサル
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=2点 現地測量 A=550㎡ 路線測量 L=45m 用地測量 A=820㎡(変更前A=560㎡) 設計業務 道路詳細設計 L=45m W=5.0m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥972,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥1,036,800
9 当 初 の 工 期	平成27年7月3日 ~ 平成27年11月20日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地測量の結果、隣接する土地の位置が地積図との誤差が生じ、地図訂正及び地積更正が必要となり、用地測量の数量が増となるため。



# 変更契約報告書

1 業 務 名	市道東大戸225号西ノ池大山線測量設計業務		
2 委 託 場 所	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株)山陽KSC		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大井南53番7		
5 工 種	土木コンサル		
6 業 務 内 容 ( 概 要 )	測量業務 基準点測量 N=3点 現地測量 A=4,200㎡ 路線測量 L=140m 用地測量 A=2,600㎡(変更前A=2,100㎡) 設計業務 道路詳細設計 L=140m W=4.0~5.0m(変更前W=5.0m)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,430,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,518,560		
9 当 初 の 工 期	平成27年5月29日	~	平成27年9月25日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成27年5月29日	~	平成27年11月13日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成27年5月29日	~	平成27年12月25日
11 変 更 理 由	官民境の確定と地権者の意向による計画の一部変更に伴う関係地権者内部の調整に不測の日数を要した。また、地図訂正を行う必要が生じ、用地測量の数量が変更となるため。		