

○変更契約報告(1月分)

1	道路施設補修(補強)設計(道路のり面・土工構造物)業務
2	橋梁定期点検その5業務
3	湛江漁港改修工事
4	林道寺間水落線2号箇所道路災害復旧工事
5	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路改良工事
6	市道青池小島屋線オーバーレイ工事
7	林道寺間水落線1号箇所道路災害復旧工事
8	笠岡湾干拓3号橋補修(補強)工事
9	浜田排水路修繕工事
10	真鍋中学校耐震診断業務
11	高島漁港海岸胸壁設置工事
12	茂平分区(茂平)汚水枝線その1工事
13	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事
14	飛鳥旧教員住宅解体工事
15	サンライフ笠岡エレベーター設置工事实施設計業務
16	旧飛鳥待合所解体工事
17	白石島公民館トイレ改修工事
18	市道青池小島屋線伐採業務

変更契約報告書

1 業 務 名	道路施設補修(補強)設計(道路のり面・土工構造物)業務
2 業 務 場 所	笠岡市 笠岡 地内
3 契 約 者	(株)荒谷建設コンサルタント岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区辰巳20-109
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	落石防護工設計 詳細設計1式 落石予防工設計 詳細設計1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,510,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥3,175,200
9 当 初 の 工 期	平成28年9月8日 ~ 平成29年1月20日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地精査の結果、諸数量に異同が生じたため。

変更契約報告書

1 業 務 名	橋梁定期点検その5業務
2 業 務 場 所	笠岡市 高島 外 地内
3 契 約 者	(株)ウエスコ岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区島田本町2丁目5番35号
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	橋梁点検 N=42橋(変更前N=41橋) 概算数量算出 N=5橋(変更前N=4橋) 数量総括表作成 N=0橋(変更前N=5橋) 対策検討 N=2橋(変更前N=5橋)
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,128,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,760,800
9 当 初 の 工 期	平成28年7月19日 ~ 平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地踏査, 点検結果に基づき, 橋梁寸法及び補修対策等必要施設数に変更が生じたため。

変更契約報告書

1 工 事 名	湛江漁港改修工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	六島	地先
3 契 約 者	天野産業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市七番町1番地76		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	浚渫工A=1,675㎡(変更前:1,871㎡) 浮棧橋基礎工1式 A護岸整備L=40.3m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥51,516,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥47,660,400		
9 当 初 の 工 期	平成28年9月9日	~	平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年9月9日	~	平成29年2月28日
11 変 更 理 由	<p>仮設工の捨石処分について、当初計画では処分場での処理としていたが、当島内で消波工として有効活用する事による変更。浚渫工について現地確認の結果、数量に異同が生じた事による変更。漁協との協議により、作業船使用時に安全監視船を配置する事となったため。さらに、工事施工に支障となる漁船の移動時期について、地元漁業者との協議に不測の日数を要し、工期内完了が困難となったため、工期を延長する。</p>		

変更契約報告書

1 工 事 名	林道寺間水落線2号箇所道路災害復旧工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=12.0m W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,717,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年11月11日	~	平成29年2月3日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年11月11日	~	平成29年3月24日
11 変 更 理 由	契約締結後すぐに着手していたが、関連工事との調整に不測の日数を要しており、工期内での完成が困難となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=30.0m W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,929,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,193,200		
9 当 初 の 工 期	平成28年8月24日	~	平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期		~	
11 変 更 理 由	伐採に伴う処分量が増加したこと、及び現地精査の結果により諸数量に異同があったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道青池小島屋線オーバーレイ工事
2 工 事 場 所	笠岡市 富岡 地内
3 契 約 者	中国興業(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3
5 工 種	舗装
6 工 事 内 容 (概 要)	切削オーバーレイ工事 面積 A=1,235㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥19,548,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成28年10月14日 ~ 平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年10月14日 ~ 平成29年2月28日
11 変 更 理 由	樹木伐採後に調査を行ったところ、法面の状態が悪く防護柵の一部に特注品が必要になる事が判明し、製作に約1か月要することから工期内完了が困難となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	林道寺間水落線1号箇所道路災害復旧工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 L=15.0m W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,402,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年11月11日	~	平成29年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年11月11日	~	平成29年3月24日
11 変 更 理 由	契約締結後すぐに着手していたが、関連工事との調整に不測の日数を要しており、工期内での完成が困難となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡湾干拓3号橋補修(補強)工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	カプト南町	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	橋梁保全工事 橋長L=17.2m 幅員W=7.2m ひび割れ注入工 L=49m 橋面補修工 V=0.04t 断面修復工 V=0.001m ³ 高欄補修工 L=34m		
7 当初の契約金額	¥5,378,400		
8 変更後の契約金額	¥5,324,400		
9 当初の工期	平成28年12月26日	~	平成29年3月31日
10 変更後の工期	~		
11 変 更 理 由	平成28年度笠岡湾干拓2号橋補修(補強)工事の請負者が本工事についても請負ったため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	浜田排水路修繕工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	園井	地内
3 契 約 者	(株)田之上建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江43番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路修繕工 工事施工延長L=32.3m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,326,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年12月22日	~	平成29年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年12月22日	~	平成29年3月31日
11 変 更 理 由	本工事にあたって、バス路線であるため、バス会社と施工時の調整を行うための期間が必要となった。また、通学路でもあるため、今井小学校及び笠岡西中学校との協議も必要となり、工期内での完了が困難となったため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	真鍋中学校耐震診断業務
2 業 務 場 所	笠岡市 真鍋島 地内
3 契 約 者	(株)塩飽設計
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡4110番地8
5 業 種	建築
6 業 務 内 容 (概 要)	真鍋中学校耐震診断業務 耐震診断・補強計画 真鍋中学校 管理・特別・教室棟① 木造 2階建て 延べ床面積668㎡
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,644,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,514,400
9 当 初 の 工 期	平成28年9月26日 ~ 平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	現地調査の結果、コンクリートコア採取が不要となったため。

変更契約報告書

1 工 事 名	高島漁港海岸胸壁設置工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	高島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	胸壁 L=48.2m(変更前:68.6m)		
7 当初の契約金額	¥23,544,000		
8 変更後の契約金額	¥23,295,600		
9 当初の工期	平成28年6月27日	~	平成29年1月31日
10 変更後の工期	~		
11 変更理由	No. 8付近を床掘したところ、想定していた基礎捨石がなかったため、基礎捨石の施工を追加する。また、工事に伴い移設していた既存浮棧橋の移設復旧について、次年度工事も考慮し本工事での施工を取りやめる。さらに、現地精査によるその他の諸数量の異同のため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)汚水枝線その1工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工事内容(概要)	管きょ工(開削工法) ϕ 200 L=166.0m 管きょ工(推進工法) ϕ 300 L=159.3m ϕ 250 L=182.0m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式		
7 当初の契約金額	¥88,452,000		
8 変更後の契約金額	¥110,235,600		
9 当初の工期	平成28年7月15日	~	平成29年1月31日
10 変更後の工期	平成28年7月15日	~	平成29年3月24日
11 変 更 理 由	本工事箇所は日夜大型貨物車輛の通行が多く、交通規制を最小限とするため夜間作業を行う事による労務費の増額。また、No34~49路線について地下水位が高く、工法等の検討の結果、地盤改良を伴う開削工法から推進工法へ変更する。公共ます調査の結果、設置位置変更による、汚水本管の延長が増となった。130~132路線を利用する複数企業から交通規制を伴う施工の了解が得られず、本路線の工事を見合わせる。さらに、上記内容変更により、地元調整に不測の日数を要した為、工期延期を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事		
2 工 事 場 所	笠岡市	関戸	地内
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=115.0m W=4.0~5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,432,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成28年9月26日	~	平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年9月26日	~	平成29年3月20日
11 変 更 理 由	本工事で支障となる中国電力柱の移設工事が延期された。また、現地地盤調査の結果、路床改良が新たに追加され、不測の日数を要し、工期内での完了が困難となったため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	飛島旧教員住宅解体工事
2 工 事 場 所	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	(株)松建
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜33番地の3
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	解体工事 一式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,352,400
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,482,000
9 当 初 の 工 期	平成28年11月25日 ~ 平成29年2月28日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	隣接建物との渡り廊下解体後において、土止め・犬走りが欠損しているため、追加補修工事を行うため。

変更契約報告書

1 業 務 名	サンライフ笠岡エレベーター設置工事実施設計業務
2 業 務 場 所	笠岡市 十一番町 地内
3 契 約 者	(株)あい設計岡山支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区駅前町2-5-24
5 業 種	建築
6 業 務 内 容 (概 要)	昇降機(機械室レスエレベーター11人乗程度 停止階2階)鉄骨造 地上2階建 床面積20㎡程度 追加業務・地盤調査業務 土質ボーリング30.0m 標準貫入試験 孔内水平載荷試験 土粒子の密度 試験 土の粒度試験
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,566,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,494,800
9 当 初 の 工 期	平成28年12月1日 ~ 平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期	~
11 変 更 理 由	液状化の検討が必要となり、地盤調査を追加するため。

変更契約報告書

1 工 事 名	旧飛島待合所解体工事
2 工 事 場 所	笠岡市 飛島 地内
3 契 約 者	(株)松建
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市吉浜33番地の3
5 工 種	建築一式
6 工事内容(概要)	解体工事 一式
7 当初の契約金額	¥2,419,200
8 変更後の契約金額	¥2,646,000
9 当初の工期	平成28年11月25日 ~ 平成29年1月31日
10 変更後の工期	~
11 変 更 理 由	本工事の敷地周辺地盤が大浦港改修事業により用地の嵩上げを行っており、本工事の敷地においても現況地盤面揃える嵩上げが必要であるため、追加変更を行うため。

変更契約報告書

1 工 事 名	白石島公民館トイレ改修工事
2 工 事 場 所	笠岡市 白石島 地内
3 契 約 者	小堀建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地
5 工 種	建築一式
6 工 事 内 容 (概 要)	建築改修工事:1式 電気設備改修工事:1式 機械設備改修工事:1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,212,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,438,800
9 当 初 の 工 期	平成28年11月4日 ~ 平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年11月4日 ~ 平成29年2月28日
11 変 更 理 由	和室(6帖)のエアコンの配管がトイレ内を経由しており、本改修時においても壁面との取合いが悪く、今後の設備機器の更新に支障をきたす為、直接屋外に向けて配管を移設する。また、地元要望により、洋式便座タイプの仮設便所が必要となった為。併せて工期延期を行う。

変更契約報告書

1 業 務 名	市道青池小島屋線伐採業務
2 業 務 場 所	笠岡市 富岡 地内
3 契 約 者	伊藤建設(株)
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市一番町5番地の6
5 業 種	その他
6 業 務 内 容 (概 要)	伐採業務 業務施工延長L=120m
7 当 初 の 契 約 金 額	¥1,177,200
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 工 期	平成28年12月16日 ~ 平成29年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	平成28年12月16日 ~ 平成29年3月31日
11 変 更 理 由	本業務の施工は、10月に別途発注された工事と工程調整をし、同時期に夜間施工で行うように予定されていたが、本業務請負直後には別途工事が着手しており工程を調整する事が出来なかった。これにより、工期内での完了が困難となったため。