

○変更契約報告(9月分)

1	金風呂漁港物揚場保全工事
2	笠岡幼稚園空調設備設置工事
3	市道大島中237号向大空線道路改良工事
4	笠岡幼稚園空調設備設置に伴う電気設備工事
5	中央小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
6	中央小学校空調設備設置工事
7	神島外分区(神島外)污水枝線工事
8	茂平分区(茂平)污水枝線その4工事
9	笠岡小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
10	笠岡小学校空調設備設置工事
11	笠岡湾干拓排水ポンプ設置工事
12	市道吉田91号線概略設計業務
13	市道大宜33号寺ノ前線調査設計(道路盛土)業務
14	市民体育センター耐震補強工事
15	東大戸8号橋補修(補強)工事
16	戒浦排水路修繕工事
17	東大戸6号橋補修(補強)工事
18	金浦幼稚園空調設備設置に伴う電気設備工事
19	神島外小学校空調設備設置に伴う電気設備工事
20	神島外小学校空調設備設置工事
21	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路舗装工事
22	市道神島231号線その2災害復旧工事
23	市道大島中309号線道路改良工事

変更契約報告書

1 工 事 名	金風呂漁港f物揚場保全工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	北木島町	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡5286番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	エプロン復旧 L=33.8(32.8)m W=3.1~4.5(4.4)m ※()内は変更前		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,138,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,300,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月14日	~	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	既設舗装を取り壊したところ、設計値以上の厚みが確認されたため、取り壊し数量に変更が生じ、また、その他現地精査の結果、数量に変更が生じたため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡幼稚園空調設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)アクア美保		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江382番地の1		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥7,732,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,653,960		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月24日	～	平成29年9月15日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	配管の収まりを考慮し、冷媒配管等のルート変更を行い、また、保守点検の際に必要な点検口を追加変更するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中237号向大空線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)加藤組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市笠岡3046番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=85.0m W=3.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥20,174,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥23,371,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年3月2日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年3月2日	～	平成29年8月31日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年3月2日	～	平成29年9月29日
11 変 更 理 由	掘削残土の運搬を小型車から大型車に変更し、掘削後の法面調査の結果、植生シート工を簡易吹付法粹工等に変更するほか、現地精査の結果により、その他諸数量の異同による変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡幼稚園空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥3,747,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,057,560		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月7日	～	平成29年9月15日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	埋設配管掘削時に旧建築物の基礎が確認されたため、配管ルートの変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	中央小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	山陽施設管理(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市尾坂390番地		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥18,943,200		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,460,440		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月4日	～	平成29年9月15日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	地中埋設配管ルートの変更等に伴い、数量変更を行い、停電作業時に電源確保すべき教室等へ仮設電源を用意したことによる変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	中央小学校空調設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	(株)藤水		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市大宜1948番地の1		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥40,500,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥40,529,160		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月12日	～	平成29年9月15日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	一括管理に必要となる集中管理リモコンの機種変更を行うほか、現地調査により、天井復旧及び配管支持材の見直しを行うため数量変更を行う。		

変更契約報告書

1 工 事 名	神島外分区(神島外)汚水枝線工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管布設工(開削工法)φ150 延長 L=62m マンホール設置工 1式, 公共柵設置及び取付管設置工 1式, 付帯工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,158,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥4,197,960		
9 当 初 の 工 期	平成29年5月19日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	舗装面積等の諸数量が変動したため金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	茂平分区(茂平)污水枝線その4工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	茂平	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	管きょ工(開削工法) ϕ 150 L=28m ϕ 250 L=165m (推進工法) ϕ 250 L=195m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥86,400,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥80,654,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年9月1日	～	平成30年1月31日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	平成29年度茂平分区(茂平)污水枝線その3工事の受注者が本工事についても請負ったため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行い金額の変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)中電工笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市四番町2番3号		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥27,540,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥27,268,920		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月6日	～	平成29年9月15日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	既設雨水排水管と取合いの関係で地中埋設管径の変更による配管数量等の変更を行い、渡り廊下部分を電線管からケーブルラックに変更したことによる材料数量の変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡小学校空調設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡	地内
3 契 約 者	(株)太陽		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市六番町4番地の3		
5 工 種 管			
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥17,559,720		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥20,561,040		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月3日	～	平成29年9月15日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	少人数教室・図書室に空調機を追加したことによる機器, 配管数量等による変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	笠岡湾干拓排水ポンプ設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	平成町	地内
3 契 約 者	(株)佐藤管材工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区大内田830番地の2		
5 工 種	機械器具設置		
6 工 事 内 容 (概 要)	機械設備工 1式 電気設備工 1式 水中ポンプφ200 2台 制御盤(装柱型)1面(700W×1500H×200D) 逆流防止弁 1基(変更前:-) ケーブル敷設 60m(変更前:-)		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥4,924,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,296,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月7日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	受電方式について、架空配線から埋設配線に工法変更したことにより、数量に異同が生じたため、増額変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道吉田91号線概略設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	吉田	地内
3 契 約 者	(株)山陽設計		
4 契 約 者 の 住 所	岡山市中区清水2丁目5番22号		
5 業 種	土木コンサル		
6 内 容 (概 要)	測量業務 用地測量 A=10,400m ² 設計業務 道路概略設計 L=320m W=4.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥518,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 期 間	平成29年6月16日	～	平成29年9月22日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年6月16日	～	平成29年11月30日
11 変 更 理 由	関係地権者との用地の調整に不測の日数を要するため、工期内の完了が困難であるため。		

変更契約報告書

1 業 務 名	市道大宜33号寺ノ前線調査設計(道路盛土)業務
2 業 務 位 置	笠岡市 大宜 地内
3 契 約 者	(株)エイト日本技術開発中国支社
4 契 約 者 の 住 所	岡山市北区津島京町三丁目1番21号
5 業 種	土木コンサル
6 内 容 (概 要)	調査 ボーリング 15m 標準貫入試験 15回 解析 総合解析とりまとめ 1式 シンウオールサンプリング 2本 設計 軟弱地盤解析 1式 室内土質試験 1式 軟弱地盤対策設計 1式
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,588,000
8 変 更 後 の 契 約 金 額	
9 当 初 の 期 間	平成29年6月21日 ~ 平成29年9月29日
10 変 更 後 の 期 間	平成29年6月21日 ~ 平成29年10月10日
11 変 更 理 由	別発注の市道大宜33号寺ノ前線道路改良工事との日程調整を行った結果、現場への入場に不測の日数を要し、工期内の完成が困難であるため。

変更契約報告書

1 工 事 名	市民体育センター耐震補強工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町	地内
3 契 約 者	小堀建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市二番町5番地		
5 工 種	建築一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	建築工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,074,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,916,800		
9 当 初 の 工 期	平成29年6月13日	～	平成29年10月13日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	受注者との協議により、機械設備の配管工事において床解体撤去が必要となったため、床改修の追加工事を行い、また、器具庫内にある棚板の再復旧が老朽化により困難であるため、棚板を新設するため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	東大戸8号橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸3518番地1		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁保全工事 橋長L=11.6m 幅員W=3.82m 断面修復工 V=0.13m ³ 薄層舗装工 A=33m ² ひびわれ注入工 L=0.5m 高欄設置工 L=23.2m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥5,756,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥5,605,200		
9 当 初 の 工 期	平成29年9月21日	～	平成29年12月25日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	平成29年度東大戸1号橋補修(補強)工事の請負者が本工事についても請負ったため、特記仕様書に基づき諸経費の調整を行い金額変更するものです。		

変更契約報告書

1 工 事 名	戒浦排水路修繕工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	飛島	地先
3 契 約 者	(株)北木建設		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜29番地の77		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	排水路修繕工 工事施工延長 L=66.5m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,430,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年6月9日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年6月9日	～	平成29年10月31日
11 変 更 理 由	既設コンクリート舗装を取り壊していたところ、旧護岸のコンクリート構造物が埋設されており、取り壊しに不測の日数を要し、工期内の完成が困難であるため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	東大戸6号橋補修(補強)工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	理研技工(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市東大戸743番地		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	橋梁補修工事 L=10.0m W=4.5m ひびわれ注入工 L=37.9m(変更前:29.8m) 断面修復工 V=0.06m3		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,008,800		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,127,600		
9 当 初 の 工 期	平成29年8月4日	～	平成29年10月13日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	現地調査の結果、地覆天端に補修が必要なひびわれが見られたため、ひびわれ注入工の延長が増えたほか、諸数量に異同が生じたため設計変更を行い金額変更するもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	金浦幼稚園空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事 一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,678,400		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,908,440		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月21日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	現地詳細調査により、幹線経路の見直しを行い埋設配管経路へ変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	神島外小学校空調設備設置に伴う電気設備工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	大和電気工事(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市入江82番地の7		
5 工 種	電気		
6 工 事 内 容 (概 要)	電気設備工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥10,314,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,183,320		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月19日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期		～	
11 変 更 理 由	現地調査の結果、配管ルートを露出配管から埋設配管に変更したことによる数量変更のため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	神島外小学校空調設備設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	(有)溝田設備		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市美の浜27-28		
5 工 種	管		
6 工 事 内 容 (概 要)	空調設備工事一式		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥12,927,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥12,131,640		
9 当 初 の 工 期	平成29年7月20日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期	～		
11 変 更 理 由	担当課と協議により、室外機用防護ネットを設置しないことによる材料数量変更のほか、現地調査により天井復旧の見直しを行ない数量変更を行うため。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島349号見崎越迫見崎トワラビ線道路舗装工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	中国興業(株)		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島4226番地3		
5 工 種	ほ装		
6 工 事 内 容 (概 要)	舗装工 L=118.8m W=4.0~6.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,916,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額	¥2,970,000		
9 当 初 の 工 期	平成29年8月10日	~	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期	~		
11 変 更 理 由	取合道について、既設への擦り付けを考慮し舗装面積を変更し、区画線について、起点部の区画線が消えており、通行の安全を考慮し区画線を延長するほか、現地精査の結果、諸数量に異同が生じたため、変更契約を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島231号線その2災害復旧工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路災害復旧工事 ブロック積工 A=91(変更前:88)m ²		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥6,426,000		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ①	¥6,393,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額 ②	¥8,240,400		
9 当 初 の 工 期	平成29年2月3日	～	平成29年3月31日
10 変 更 後 の 工 期 ①	平成29年2月3日	～	平成29年6月30日
10 変 更 後 の 工 期 ②	平成29年2月3日		平成29年9月29日
11 変 更 理 由	本工事箇所は、幅員狭小なため通行止めにより施工するところでしたが、関係機関から緊急車輛が通行できるよう申し出があったため通行帯を新規に計上し、既設側溝が土砂で埋没していたため側溝の復旧を行うほか、現地精査の結果、諸数量に異同があったため、内容の変更及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中309号線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(有)大島組		
4 契 約 者 の 住 所	笠岡市西大島字夏目4856番12		
5 工 種	土木一式		
6 工 事 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=25.2m W=1.7～5.0m		
7 当 初 の 契 約 金 額	¥2,397,600		
8 変 更 後 の 契 約 金 額			
9 当 初 の 工 期	平成29年6月23日	～	平成29年9月29日
10 変 更 後 の 工 期	平成29年6月23日	～	平成29年12月27日
11 変 更 理 由	試掘の結果、掘削断面内に水道管が入り支障となるため、施工方法の協議や地元との交通規制の協議及び施工日数に不測の日数を要し、工期内の完了が困難であるため。		