

○変更契約報告(7月分)

1	平谷川改修工事
2	市道神島177号東村平山線外1線道路改良工事
3	篠坂PAスマートIC測量設計業務
4	吉浜地区雨水排水ポンプ設置工事
5	中学校空調設備設置工事 その1
6	小学校空調設備設置工事 その2
7	小学校空調設備設置工事 その1
8	吉田川6号橋改修その3工事
9	篠坂PAスマートIC環境調査業務
10	中学校空調設備設置工事 その2
11	市道大島中53号乗時線道路改良工事

変更契約報告書

1 工 事 名	平谷川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	東大戸	地内
3 契 約 者	(株)森山		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市走出2119番地		
5 内 容 (概 要)	河川改修工事 L=48.0m(L=48.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥17,820,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,052,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年3月11日	～	令和7年6月20日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年3月11日	～	令和7年7月31日
10 変 更 理 由	・伐木・伐根材の処分数量を実施数量により変更するもの。 ・特記仕様書内に示す週休2日工事の対象期間において、4週8休の実績が確認できたため、増額変更するもの。 ・その他、諸数量の異同は現地精査によるもの。 上記の理由によって、数量及び金額の変更を行うもの。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道神島177号東村平山線外1線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=60.0m(80.0m) W=6.0m(6.0m) 切土量 V=355m ³ (389m ³) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,921,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,487,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年12月20日	～	令和7年3月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年12月20日	～	令和7年9月30日
10 変 更 理 由	残土処分工について、表土の草の根が想定以上に深く混入していたため、草根混じり土の処分量を増とする。また、掘削土の土質区分を1～2種と推定していたが、実際は3～4種に該当したため、土質区分を変更する。 さらに、現地調査の結果、給水管が支障になることが判明したため、給水管の布設替えを新規計上する。 くわえて、特記仕様書に伴い、週休2日工事の対象期間において実績表で確認できたため、4週8休対象へ変更する。 これらの理由により設計内容を見直した結果、施工延長を減とし、諸数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 業 務 名	篠坂PAスマートIC測量設計業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	倉測建設コンサルタント(株)笠岡営業所		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市二番町3-23		
5 内 容 (概 要)	測量業務 打合せ 基準点測量 路線測量 用地測量 復元測量	1式 N=3点 L=0.07km A=0.32万m2 A=0.04万m2	設計業務 打合せ 護岸設計 L=70m
6 当 初 の 契 約 金 額	¥3,487,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和6年9月27日	～	令和6年12月27日
変 更 後 の 期 間 ①	令和6年9月27日	～	令和7年3月31日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和6年9月27日	～	令和7年7月31日
変 更 後 の 期 間 ③	令和6年9月27日	～	令和8年3月31日
10 変 更 理 由	水路等の構造決定に伴う地元との調整に不測の日数を要したため、業務期間を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉浜地区雨水排水ポンプ設置工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	上新建設(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市茂平729番地の22		
5 内 容 (概 要)	排水構造物工 自由勾配側溝設置 L=28.2m(30.6m) マンホール設置 N=1箇所(1箇所) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,556,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥6,567,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年12月6日	～	令和7年2月28日
変 更 後 の 期 間 ①	令和6年12月6日	～	令和7年3月31日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和6年12月6日	～	令和7年7月31日
10 変 更 理 由	排水構造物工について、排水計画を照査した結果、自由勾配側溝の延長が減となる。また、当初は現場発生土の現場内流用を想定していたが、粘性土であり流用土には適さないため残土処分を追加計上する。さらに、掘削影響範囲に建物があるため、事前事後建物等調査を実施する。その他、諸数量の異同は現地精査の結果による。 これらの理由により、数量及び金額の変更を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	中学校空調設備設置工事 その1		
2 工 事 位 置	笠岡市	西大島新田 外	地内
3 契 約 者	(有)溝田設備		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市美の浜27-28		
5 内 容 (概 要)	・機械設備工事 ・電気設備工事		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥21,868,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和7年4月24日	～	令和7年7月31日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年4月24日	～	令和7年8月31日
10 変 更 理 由	笠岡東中学校に設置する空調機について、既存集中リモコンとの互換性がないことが判明し、新設する集中リモコンの納期等が工期限内に間に合わないため、工期を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	小学校空調設備設置工事 その2		
2 工 事 位 置	笠岡市	八番町 外	地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市五番町5番地の50		
5 内 容 (概 要)	・機械設備工事 ・電気設備工事		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥19,052,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥19,272,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年4月14日	～	令和7年7月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	・高所作業車進入不可能箇所への足場設置 ・現地詳細調査による配管・配線ルートの変更等		

変更契約報告書

1 工 事 名	小学校空調設備設置工事 その1		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡 外	地内
3 契 約 者	山陽住宅(株)		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市五番町5番地の50		
5 内 容 (概 要)	・機械設備工事 ・電気設備工事		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥18,700,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥18,931,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年4月14日	～	令和7年7月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	・高所作業車進入不可能箇所への足場設置 ・現地詳細調査による配管材等の追加など		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉田川6号橋改修その3工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	吉浜	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885番地の18		
5 内 容 (概 要)	吉田川6号橋(門型ラーメン橋) 橋長L=16.9m【16.9m】 幅員4.0m(5.2m)【幅員4.0m(5.2m)】 ・擁壁工(護岸)1式【1式】 ・仮設工(仮設作業構台工, 土留め・仮締切工)1式【1式】 ※【】内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥85,360,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥104,599,000		
8 当 初 の 期 間	令和6年3月15日	～	令和7年3月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年3月15日	～	令和7年7月31日
10 変 更 理 由	・基礎工について、当初は松杭を打設する計画であったが施工が困難であることが判明したため、施工可能な鋼管杭に変更する。 ・県道の舗装復旧に伴い支障となる既設路盤材(鋳滓)の取壊し処分を新規計上する。 ・ブロック積工の作業スペースとして、仮設盛土工を新規計上する。 ・その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものです。 上記理由によって、数量及び金額に異同が生じるため変更を行うものです。		

変更契約報告書

1 業 務 名	篠坂PAスマートIC環境調査業務		
2 業 務 位 置	笠岡市	篠坂	地内
3 契 約 者	復建調査設計(株)岡山支社		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市北区東島田町1丁目3番5号		
5 内 容 (概 要)	調査業務 計画準備 1式 打合せ 1式 大気質調査(窒素酸化物・浮遊粒子状物質等) 1式 騒音・振動調査 1式 交通量調査 1式		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥5,225,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和7年2月3日	～	令和7年3月31日
変 更 後 の 期 間 ①	令和7年2月3日	～	令和7年6月30日
9 変 更 後 の 期 間 ②	令和7年2月3日	～	令和7年8月31日
変 更 後 の 期 間 ③	令和7年2月3日	～	令和7年10月31日
10 変 更 理 由	地元要望により、粉じん調査を追加実施することとなった。調査に約1か月、分析に約1か月を要するため、委託期間を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	中学校空調設備設置工事 その2		
2 工 事 位 置	笠岡市	笠岡 外	地内
3 契 約 者	(株)アクア美保		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市入江382番地の1		
5 内 容 (概 要)	・機械設備工事 ・電気設備工事		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥15,719,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,488,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年4月22日	～	令和7年7月31日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	現地詳細調査の結果、配管ルート等の見直しを行い、契約額の減額を行うものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	市道大島中53号乗時線道路改良工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	大島中	地内
3 契 約 者	(株)井上重機工業		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市東大戸3518番地1		
5 内 容 (概 要)	道路改良工事 L=31.3m(31.3m) W=5.0m(5.0m) ※()内は変更前		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,537,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥10,560,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年6月6日	～	令和7年11月28日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	掘削対象範囲の表土部の草等の根が想定より深く、草混じり土の処分量が増加した。また、現場発生土を工事範囲に仮置きする計画をしていたが、仮置土と表土の混在が懸念されるため、仮置き箇所の表土撤去を追加で実施する。その他、諸数量の異同は現地精査による。 以上の理由から、数量及び金額の変更を行うものである。		