

○変更契約報告(9月分)

1	南大道川改修工事
2	中村丸山排水路改修工事
3	吉浜地区雨水排水ポンプ設置その2工事
4	旧今井小学校利活用に伴う改修工事(1階トイレ改修)

変更契約報告書

1 工 事 名	南大道川改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島外浦	地内
3 契 約 者	(株)枅平組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡5286番地		
5 内 容 (概 要)	河川改修工 L=47.8m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥9,504,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和7年4月1日	～	令和7年9月26日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年4月1日	～	令和7年10月31日
10 変 更 理 由	プレキャスト水路の製作に不測の日数を要したため、工期を延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	中村丸山排水路改修工事		
2 工 事 位 置	笠岡市	神島	地内
3 契 約 者	板本組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市神島外浦2885－18		
5 内 容 (概 要)	排水路改修工事 L=21.0m		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥1,870,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	—		
8 当 初 の 期 間	令和7年7月17日	～	令和7年9月19日
9 変 更 後 の 期 間	令和7年7月17日	～	令和7年10月17日
10 変 更 理 由	地元協議により、舗装工及び後片付けの時期を9月22日以降に指定されたため工期内の完成が困難になり、延期するものである。		

変更契約報告書

1 工 事 名	吉浜地区雨水排水ポンプ設置その2工事
2 工 事 位 置	笠岡市 吉浜 地内
3 契 約 者	(株)日圧機販
4 契 約 者 の 住 所	岡山県岡山市南区藤田2213番地の2
5 内 容 (概 要)	機械設備 水中ポンプ(φ150) n=1台(1台) 圧送管(HIVPφ150) L=40.7m(37.5m) 電気設備 引込開閉器盤 n=1面(1面) ポンプ制御盤 n=1面(1面) フロートスイッチ n=3個(3個) ※ ()内は変更前
6 当 初 の 契 約 金 額	¥6,545,000
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,755,000
8 当 初 の 期 間	令和6年12月11日 ～ 令和7年3月28日
9 変 更 後 の 期 間	令和6年12月11日 ～ 令和7年9月30日
10 変 更 理 由	圧送管布設について、排水計画の照査及び試掘結果より、圧送管の延長が増となる。 当初は、現場発生土の現場内流用を想定していたが、粘性土であり流用土には適さないことから残土処分を追加計上する。 舗装工について、既設舗装の亀裂等を確認したため、舗装復旧範囲が増となる。 その他、諸数量の異同は、現地精査の結果によるものである。 上記理由により、数量及び金額の変更を行うものである。

変更契約報告書

1 工 事 名	旧今井小学校利活用に伴う改修工事(1階トイレ改修)		
2 工 事 位 置	笠岡市	今立	地内
3 契 約 者	(株)三宅組		
4 契 約 者 の 住 所	岡山県笠岡市笠岡4915番地の3		
5 内 容 (概 要)	旧今井小学校利活用に伴う改修工事(1階トイレ改修) 1.建築工事 一式 2.電気設備工事 一式 3.機械設備工事 一式 ・トイレ和式大便器を洋式大便器に改修 男子トイレ 2カ所 (1カ所) 女子トイレ 4カ所 (2カ所) ※ ()内は変更前 ・上記に伴うトイレブース改修		
6 当 初 の 契 約 金 額	¥7,480,000		
7 変 更 後 の 契 約 金 額	¥7,612,000		
8 当 初 の 期 間	令和7年7月25日	～	令和7年10月17日
9 変 更 後 の 期 間	—	～	—
10 変 更 理 由	廊下に面したスチール扉のドアクローザの作動が不安定なため、 取替を行うとともに扉の塗装を行うため。		